浙江晶诚新材料有限公司年产10000套半导体高纯石墨产品项目

环境影响评价信息公示

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》、《关于切实加强建设项目环境影响评价

一、建设项目基本情况

项目名称：浙江晶诚新材料有限公司年产10000套半导体高纯石墨产品项目

项目性质：新建

项目规模：项目改造利用浙江晶盛机电股份有限公司厂房，购置纯化炉、数控车床等生产设备，形成年产10000套半导体高纯石墨产品项目的生产规模。项目总投资34764

根据现场踏勘，项目周边主要环境敏感点分布详见下表。

表1 项目环境保护目标及保护级别一览表

环境要素	名称	UTM坐标/m X	UTM坐标/m Y	保护对象	保护内容	环境功能区	方位	距离（m）
环境空气	舜东花园	293338	3339675	居民	环境空气	环境空气二级	S	490
	舜兴花园	292343	3342270	居民			NW	1600
地表水	内河			水体	地表水环境	地表水III类	N	160
声环境	厂界及厂界外200m范围					声环境3类	/	/
土壤	200m范围内					三级	/	/

：表中的"方位"以拟建厂址为基准点，"距离"是指保护目标与厂界的最近距离。

1、废气：

本项目共设2套废气处理系统。纯化、表面加工工序产生的氟化物、氯化氢废气通过一套二级碱喷淋进行处理后经15米高排气筒DA001排放；机加工产生的粉尘通过一套布袋除尘器处理后经15米高排气筒DA002排放。在采取上述废气治理设施后，废气

项目生活污水拟通过化粪池预处理后外排；喷淋废水拟通过“pH 调节+加药反应+沉淀”除氟预处理，再与其他废水混合一并进入厂区综合废水处理站集中处理，综合废水处理站工艺采取“综合调节+加药反应+气浮”工艺，废水处理达标后纳管进入上虞污水处理厂，不直接排放。因此，废水经厂区废水处理可满足纳管标准，故对项目周边水环境影响较小。

3、固废：本项目不涉及危废，一般工业固废包括设备维护过程中收集的沉积物，废包装材料、机加工产生的废石墨边角料、捕集粉尘、纯水制备废活性炭、废渗透膜、不合格产品、废布袋等，以上一般工业固废收集后委托处理或综合利用。此外职工生活垃圾委托环卫部门清运。。

[redacted]

四、拟采取主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果

表 2　项目主要“三废”污染防治措施汇总表

种类	措施名称	预期效果

4、噪声：项目产生噪声经过相应治理后厂界噪声可以达标排放，周围声环境满足标准要求，环境影响较小。

[redacted]

五、环境影响评价初步结论

10000

[redacted]

六、征求意见的内容

1、征求意见的对象及范围

征求意见的范围主要是项目所在地社会团体及群众，本项目周边主要为企业、村庄，相关公众可以书面单独发表个人或团体意见，并建议个人应如实填写姓名和联系方式，

2、征求意见的期限

征求公众意见时间：2023 年 7 月 28 日～2023 年 8 月 11 日，共 10 个工作日。

3、公众意见反馈途径

0575-82693261

23

：311200

18451398599

3、

发表对项目建设及环评工作的意见看法。

公告发布单位：诚新材料有限公司

发布时间：2023 年 7 月 28 日